



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	LASTRO DE PÓ DE PEDRA NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIE, ESPESSURA DE 3CM	M²		8,41	8,90
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0339	89,26	89,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0444	22,36	24,31
Composição	02	LASTRO DE AREIA FINA PARA APLICAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 3CM	M³		48,58	50,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508	22,36	24,31
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,339	95,00	95,00
Composição	03	CONJUNTO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTSAL, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE REQUADRO, PINTURA E REDES DE POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SEM FIXAÇÃO NO SOLO.	UN		5.032,52	5.032,52
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1" , PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	5.032,52	5.032,52
Composição	04	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1VEZ(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8.	M²		181,19	188,84
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	144	0,60	0,60
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,022	623,45	640,51
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	22,36	24,31

01/12/2025

Data

Responsável Técnico: PATRICK DUTRA FLORES

CREA/CAU: A280482-4