CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - 5X10X20CM 1 VEZ - ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - TRAÇO 1:2:8**	**M2**		**167,88**	**173,45**
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	100	0,66	0,66
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	0,022	617,52	626,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	29,29	31,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	24,37	25,81
Composição	**03**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1.500 m² DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY**	**UN**		**154.708,06**	**154.723,96**
Cotação	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1.500,00 m² DE GRAMADO SINTÉTICO EM QUADRA ESPORTIVA	UNIDADE	1	140.366,26	140.366,26
Composição	02	AREIA FINA LAVADA	M2	53	270,60	270,90
Composição	**02**	**AREIA FINA LAVADA**	**M2**		**270,60**	**270,90**
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	93,00	93,00
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	30	2,14	2,15
SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	210	0,54	0,54
Composição	**04**	**PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**322,47**	**322,97**
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0067833	57,62	57,62
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	0,5291005	593,06	593,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200899	29,07	30,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1004495	24,37	25,81
Composição	**05**	**ESPALHAMENTO DE AREIA FINA EM QUADRA DE AREIA**	**M3**		**12,92**	**13,24**
SINAPI	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0742	140,84	143,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1012	24,37	25,81

15/11/2026

Data

Responsável Técnico: MATEUS SAGGIORATO

CREA/CAU: RS 252013

Documento assinado digitalmente

gov.br

MATEUS SAGGIORATO

Data: 21/11/2026 13:59:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br